

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών στους χώρους του παρακάτω πίνακα σύμφωνα με το παράρτημα και όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω.

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά :

- Μοριοσανίδα υψηλής πάχος 18-25 mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη σε απομίμηση ξύλου πάχους 0,3 mm και χαρτοσφαλτίνη για την πλάτη. Η απόχρωση θα επιλεγεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία χοντρό PVC 2 mm.
- Τα ράφια θα φέρουν τις στηρίξεις τους.
- Το σύστημα σύνδεσης και συναρμογών των συστατικών μερών της κατασκευών θα πρέπει να εξασφαλίζει σχεδόν απόλυτη μονολιθικότητα δηλαδή μη αντιληπτή χαλαρότητα) της κατασκευής.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΥΛΙΚΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Πνευμονολογικό	Ντουλάπα: 1,90μΧ2,20μΧ0,47μ	ΜΕΛΑΜΙΝΗ 18mm Σημύδα	Γραφείο γιατρών σαλόνι Περιλαμβάνονται κλειδαριές.
2	Βιοχημικό	Ντουλάπα: 2,3μ0Χ0,80μ, 2,30μΧ0,90μ Ερμάριο επίτοιχο: 0,80μΧ0,35μ	ΜΕΛΑΜΙΝΗ 18mm Λευκό	Πόρτες βακελίτη Περιλαμβάνονται κλειδαριές.
3	Αιμοδοσία	Πάγκοι -ερμάρια	ΜΕΛΑΜΙΝΗ 18mm Λευκό	Χώρος αιμοληψιών Πάνω πάγκος ντουροπάλ σε λευκή απόχρωση Περιλαμβάνονται κλειδαριές.
4	Γυναικολογικό	Ντουλάπα: 1,80μΧ1,40μΧ0,42μ 4φυλλη	ΜΕΛΑΜΙΝΗ 18mm Σημύδα	Γραφείο γιατρών σαλόνι Περιλαμβάνονται κλειδαριές.
5	Ουρολογικό	Ντουλάπα: 2,00μΧ0,80μΧ0,40μ	ΜΕΛΑΜΙΝΗ 18mm Οξιά	Γραφείο διευθυντή Περιλαμβάνονται κλειδαριές.
6	Ουρολογικό	Ντουλάπα:1,80μΧ0,80μΧ0,50μ	ΜΕΛΑΜΙΝΗ 18mm Οξιά	Θάλαμοι ασθενών Περιλαμβάνονται κλειδαριές.
7	Διοίκηση	Ντουλάπα:2,21μΧ0,80μΧ0,40μ Ερμάριο: αρχείου ακινήτων	ΜΕΛΑΜΙΝΗ 18mm	Στο γραφείο υποδιευθύντριας



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

		2,00μΧ2,00μΧ0,40μ	Οξιά	διοικητικής υπηρεσίας Περιλαμβάνονται κλειδαριές.
8	ΠΘΛ	Πάγκοι εργασίας	ΜΕΛΑΜΙΝΗ 18-25mm Οξιά	Σκελετός κατασκευών μελαμίνη 25mm σε απόχρωση οξιάς Συρταριέρες και ντουλάπια μελαμίνη 18mm Πάνω πάγκος ντουροπάλ σε απόχρωση οξιάς γυαλιστερό Περιλαμβάνονται κλειδαριές.
9	ΠΘΛ	20 ντουλάπες ιματισμού	ΜΕΛΑΜΙΝΗ 18mm Οξιά	Περιλαμβάνονται κλειδαριές.
10				
11	ΩΡΛ	Ντουλάπα: 2,20μΧ0,75μΧ0,40μ, 2,20μΧ0,82μΧ0,40μ, 1,90μΧ0,45μΧ0,40μ 1,90μΧ0,90μΧ0,40μ, 1,90μΧ0,40μΧ0,33μ	ΜΕΛΑΜΙΝΗ 18mm Οξιά	Στο εξεταστήριο Περιλαμβάνονται κλειδαριές.
12				
13	Ενδοσκοπικό εργαστήριο	Ερμάριο: 0,98μΧ1,70μΧ0,35μ 1,20μΧ0,90μΧ0,52μ	ΜΕΛΑΜΙΝΗ 18mm Οξιά	Περιλαμβάνονται κλειδαριές.
14	Πυρηνική	(1)6 ντουλάπες αποδυτηρίων (2) Πάγκος εργασίας γραφείο γιατρών με 4 τροχήλατες συρταριέρες	ΜΕΛΑΜΙΝΗ 18mm Οξιά (1) Γκρί (2)	Περιλαμβάνονται κλειδαριές.
15	Ακτινοδιαγνωστικό	Ερμάριο: 2,30μΧ0,90μΧ0,55μ	ΜΕΛΑΜΙΝΗ 18mm Λευκό	Περιλαμβάνονται κλειδαριές.
16				
17	ΜΕΘ	2 ντουλάπες: 2,18μΧ1,55μΧ0,40μ & 2,08μΧ0,55μΧ0,32μ Ερμάριο: 1,10μΧ1,50μΧ0,40μ	ΜΕΛΑΜΙΝΗ 18mm Οξιά	Στις ντουλάπες θα τοποθετηθούν κλειδαριές.
18	Ακτινοθεραπευτικό	3 ντουλάπες αποδυτηρίων	ΜΕΛΑΜΙΝΗ 18mm Λευκό	3ος όροφος εφημερείο Περιλαμβάνονται κλειδαριές.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

19	Αιματολογική	Ερμάριο: 1,46μX1,35μX0,50μ	ΜΕΛΑΜΙΝΗ 18mm Λευκό	6ος εργαστήριο Περιλαμβάνονται κλειδαριές.
----	--------------	----------------------------	---------------------------	--

Οι προσφέροντες θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν γνώση των συνθηκών των εργασιών, μεταφοράς, του χώρου τοποθέτησης και ακριβή μέτρηση των διαστάσεων.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει όλα τα άχρηστα υλικά από το χώρο μετά το πέρας της εργασίας.

Οι εργασίες θα γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη μεταφερθούν σκόνης ή οσμές στο υπόλοιπο Νοσοκομείο και να μη τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών. Οι παραπάνω οδηγίες της Υπηρεσίας θα τηρηθούν αυστηρά. Σε αντίθετη περίπτωση, θα διακόπτονται οι εργασίες μέχρι ο ανάδοχος να λάβει τα αρμόζοντα μέτρα.

Στο αντικείμενο πληρωμής περιλαμβάνονται τα υλικά, μικροϋλικά, η εργασία καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, είτε αναφέρεται στην περιγραφή αυτή είτε όχι και η οποία είναι απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών.

Οι εργασίες θα γίνουν κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Η επιτροπή προδιαγραφών