

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΩΡΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Θ.620**

**Αντικείμενο εργασιών:** Ανακατασκευή WC Θ.620 της Αιματολογικής Κλινικής

### **Περιεχόμενα:**

Τεχνική περιγραφή των εργασιών  
Σχέδιο 1: κάτοψη 6<sup>ου</sup> Ορόφου

## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

### **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ**

Στις εργασίες περιλαμβάνεται αποξήλωση της υπάρχουσας επένδυσης πλακιδίων σε όλους τους τοίχους και το δάπεδο στο χώρο του WC του Θ.620, συγκεκριμένα εντός του περιγράμματος ΑΒΓΔ όπως φαίνεται στην κάτοψη (Σχ 1). Περιλαμβάνεται η αποξήλωση του σιφονιού δαπέδου μέχρι το σημείο σύνδεσης στην κεντρική στήλη. Για την εργασία θα καθαιρεθεί τμήμα ψευδοδοκού που εγκιβωτίζει αγωγό εξαερισμού εντός του WC του Θ519 και σε όσα σημεία κρίνεται αναγκαίο.

### **ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ**

Θα ανακατασκευαστεί το WC του Θ.620, όπως φαίνεται στο Σχ.1. Το υφιστάμενο δάπεδο του WC θα σκαφτεί για να κατασκευαστεί νέο σιφόνι αποχέτευσης δαπέδου στο WC. Οι αποχετεύσεις θα συνδεθούν στις κεντρικές στήλες αποχέτευσης, μέσα στο WC του Θ.519. Για την αντικατάσταση των γραμμών θα απαιτηθεί αποξήλωση της ψευδοδοκού εντός του WC του Θ.519 και σύνδεση στις κεντρικές στήλες (πλαστικές). Για τις εργασίες σύνδεσης απαιτείται πρόσβαση από το WC του Θ.518. Εντός του Θ.620 θα τοποθετηθεί τάπα καθαρισμού στη στήλη που συνδέεται η λεκάνη.

Θα κατασκευαστούν όλες οι απαραίτητες σωληνώσεις εντοιχισμένες για τη σύνδεση των ειδών υγιεινής στο δίκτυο ύδρευσης. Οι σωλήνες ύδρευσης θα είναι πολυστρωματικές με φύλλο αλουμινίου, κατάλληλη για κατασκευή δικτύου ύδρευσης και θερμοκρασία λειτουργίας έως 95°C και πίεση 10Bar. Οι παροχές θα συνδεθούν σε υπάρχοντες αγωγούς στο WC του Θ.518 και θα τοποθετηθούν δύο βάνες. Συμπληρωματικά θα γίνει σύνδεση της γραμμής ανακυκλοφορίας με τη γραμμή ζεστού νερού εντός του Θ.518. Τα υλικά θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση θερμομαντικού σώματος και σύνδεση με την παρακείμενη στήλη θέρμανσης.

Θα κατασκευαστούν όλες οι απαραίτητες σωληνώσεις για τη σύνδεση του νιπτήρα και της ντουζιέρας στο σιφόνι δαπέδου αποχέτευσης.

Θα γίνει επίστρωση των τοίχων και του δαπέδου του WC με πλακίδια πορσελάνης άριστης ποιότητας χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας τα οποία θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ανάδοχος θα τοποθετήσει επίτοιχο στεγανό (τεμ.1) φωτιστικό σώμα και φωτιστικό οροφής (τεμ.1), με λυχνιολαβή E27 (LED)

Θα τοποθετηθούν τα κάτωθι είδη υγιεινής:

- λεκάνη με καζανάκι πορσελάνης,
- νιπτήρας με ψηλό θερμομεικτικό κρουνό ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο, θα φέρει σήμανση CE και πιστοποίηση ISO 9001 το εργοστάσιο κατασκευής
- ντουζιέρα πορσελάνινη διαστάσεων 0,80μΧ0,80μ
- Μπαταρία αναμεικτική μπάνιου ορειχάλκινη με σπιραλ και τηλέφωνο ντουζ, θα φέρει σήμανση CE και πιστοποίηση ISO 9001 το εργοστάσιο κατασκευής
- καθρέπτης
- χαρτοθήκη
- εταζέρα

Τα είδη υγιεινής που αναφέρονται παραπάνω θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Στα σημεία των συνδέσεων θα τοποθετηθούν θυρίδες επίσκεψης ελαχίστων διαστάσεων 40x60cm, 2 τεμάχια κατελάχιστον (μία στο Θ518 και μια στο Θ519). Θα αποκατασταθούν τα σημεία που καθαιρέθηκαν είτε με σοβάτισμα είτε με γυψοσανίδα. Στους Θ.620 και Θ.519 θα αντικατασταθεί το στόμιο εξαερισμού διαστάσεων 0,30μΧ0,20μ. Όλα τα απαιτούμενα υλικά βαρύνουν τον ανάδοχο.

## **ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ/ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ**

Οι καθαιρέσεις και οι αποξηλώσεις θα γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε:

- Να μη μεταφερθούν σκόνης ή οσμές στο υπόλοιπο Νοσοκομείο
- Να υπάρχει στενή συνεργασία του επιβλέποντος του συνεργείου με την Τεχνική Υπηρεσία και την Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων του νοσοκομείου. Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των υπευθύνων των δύο αυτών τμημάτων του νοσοκομείου.
- Η πόρτα του Θαλάμου και των WC να παραμένει κλειστή καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών.
- Τα ανοίγματα προς τους χώρους του Νοσοκομείου να είναι σφραγισμένα και η απαγωγή της σκόνης από τον χώρο της καθαίρεσης να γίνεται με ανεμιστήρα απαγωγής που θα απορρίπτει τη σκόνη από το παράθυρο με κατάλληλο φίλτρο.
- Να υπάρχει ευδιάκριτη σήμανση όπου απαιτείται για την αποφυγή ατυχημάτων.
- Όλα τα υλικά των καθαιρέσεων και αποξηλώσεων να απομακρύνονται από το Νοσοκομείο με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου, αφού τοποθετηθούν σε κατάλληλες σακούλες για τη μεταφορά τους εκτός

