

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ


Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει τη διαμόρφωση ανοίγματος στο γραφείο αντιδραστηρίων στο κτίριο Α (πρώην Ερευνητικό) και την αποκατάσταση της ψευδοροφής στο εφημερείο των νοσηλευτών στον 8^ο όροφο (πτέρυγα Β).

Αναλυτικότερα οι εργασίες περιλαμβάνουν :

A. Γραφείο αντιδραστηρίων

- προμήθεια και τοποθέτηση κουφώματος αλουμινίου στην περιοχή της εξωτερικής τοιχοποιίας που είναι τοποθετημένα υαλότουβλα.

Τα κουφώματα θα είναι αλουμινίου λευκού χρώματος με τζάμια διπλά: 4+4 Energy και διαστάσεων 0,60 χ 0,60. Στην εργασία περιλαμβάνεται η αποξήλωση των υαλότουβλων που απαιτείται για την σωστή τοποθέτηση των κουφωμάτων. Περιμετρικά του κουφώματος θα τοποθετηθεί γωνιά αλουμινίου για την στεγανοποίηση.



B. Εφημερείο νοσηλευτών

- Αποξήλωση υφιστάμενου σκελετού οрукτής ίνας στο χώρο του wc
- Τοποθέτηση νέου μεταλλικού σκελετού σε όλη την οροφή wc και εφημερείο
- Τοποθέτηση ανθυγρής γυψοσανίδας στο χώρο του wc επιφανείας περίπου 5 m².
- Τοποθέτηση γυψοσανίδας και μόνωσης (ορυκτοβάμβακα) στο χώρο του εφημερείου επιφανείας περίπου 25 m²
- Θα τοποθετηθούν τέσσερις θυρίδες 40x40 σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία
- Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνει βαφή των παραπάνω χώρων. Στις εργασίες γυψοσανίδων περιλαμβάνεται στοκάρισμα δύο χέρια και δύο χέρια

βαφή με οικολογικές αντιμικροβιακές βαφές κατάλληλες για νοσοκομείο, τα υλικά θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Η απόχρωση θα υποδειχθεί από χρωματολόγιο που θα προσκομίσει ο ανάδοχος.

Οι προσφέροντες θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν γνώση των συνθηκών των εργασιών και να κάνουν ακριβείς μετρήσεις για την κατασκευή των υλικών. Όλα τα παραπάνω υλικά, θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός δύο ημερών κατόπιν συνεννόησης με την τεχνική υπηρεσία.

Οι εργασίες θα γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη μεταφερθούν σκόνης ή οσμές στο υπόλοιπο Νοσοκομείο και οπωσδήποτε σύμφωνα με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων. Υποχρεωτικά κατά την φάση των καθαιρέσεων θα ληφθούν μέτρα ειδικά (π.χ. χοντρό νάυλον) για τον αποκλεισμό του χώρου. Η αποκομιδή όλων των προϊόντων καθαιρέσεων θα είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. Η μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεως θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή και λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα σε ώρες που δεν θα διαταράσσει τη λειτουργία του Τμήματος. Την ευθύνη για την τήρηση αυτών των μέτρων θα φέρει ο ανάδοχος των εργασιών, ώστε να μη τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών. Οι παραπάνω οδηγίες της Υπηρεσίας θα τηρηθούν αυστηρά. Σε αντίθετη περίπτωση, θα διακόπτονται οι εργασίες μέχρι ο ανάδοχος να λάβει τα αρμόζοντα μέτρα.