

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΦΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Θ312 & Θ313

Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει εργασίες βαφών στα Θωρακοχειρουργικό τμήμα, συγκεκριμένα στους παρακάτω χώρους όπως διαμορφώθηκε κατόπιν αιτήματος του τμήματος.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν αναλυτικότερα τα εξής:

1. Εργασίες βαφών στους θαλάμους Θ312 έως Θ313 (2 χώροι), επιφανείας περίπου **139,30 m² (τοίχοι) & 51,40 m² (οροφές)**
2. Εργασίες βαφών με οικολογικές ριπολίνες νερού σε όλους τους παραπάνω χώρους (κάσες, καλοριφέρ κλπ) **8 κάσες**

Οι εργασίες θα γίνουν με οικολογικές αντιμικροβιακές βαφές κατάλληλες για νοσοκομείο, τα υλικά θα τα προμηθεύει ο ανάδοχος. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν στοκαρίσματα όπου απαιτείται και δυο στρώσεις βαφής.

Οι προσφέροντες θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν γνώση των συνθηκών των εργασιών και να κάνουν ακριβείς μετρήσεις για την εκτίμηση των υλικών. Όλα τα παραπάνω υλικά, θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός τριών ημερών συμπεριλαμβανομένου Σάββατοκύριακου κατόπιν συνεννόησης με την τεχνική υπηρεσία.

Οι εργασίες θα γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη μεταφερθούν σκόνης ή οσμές στο υπόλοιπο Νοσοκομείο και οπωσδήποτε σύμφωνα με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων. Υποχρεωτικά κατά την φάση των καθαιρέσεων θα ληφθούν μέτρα ειδικά (π.χ. χοντρό νάυλον) για τον αποκλεισμό του χώρου. Η αποκομιδή όλων των προϊόντων καθαιρέσεων θα είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. Η μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή και λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα σε ώρες που δεν θα διαταράσσει τη λειτουργία του Τμήματος. Την ευθύνη για την τήρηση αυτών των μέτρων θα φέρει ο ανάδοχος των εργασιών, ώστε να μη τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών. Οι παραπάνω οδηγίες της Υπηρεσίας θα τηρηθούν αυστηρά. Σε αντίθετη περίπτωση, θα διακόπτονται οι εργασίες μέχρι ο ανάδοχος να λάβει τα αρμόζοντα μέτρα.