

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών ερμαρίων υγειονομικού υλικού στο χώρο της ΜΕΘ του 2^{ου} ορόφου, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω.

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά :

- Μοριοσανίδα υψηλής αντοχής πάχους 18 mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα από ABS πάχους 0,3 mm και για πλάτη μελαμίνη 0.8mm. Η απόχρωση της μελαμίνης θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας.
- Συμπαγής ομογενής μη πορώδης ακρυλική επιφάνεια τύπου solid surface πάχους 12 mm για τον άνω επιφάνεια/πάγκο και τις εξωτερικές επιφάνειες (μπροστινές και πλαϊνές) των ερμαρίων.
 - Χωρίς αρμούς και ενώσεις σε όλη την επιφάνεια
 - Υψηλής αντοχής με πιστοποίηση
 - Άκαυστη –Μη πορώδη 100% αντιβακτηριδιακή επιφάνεια
 - Επίσημα πιστοποιημένη για υψηλές απαιτήσεις υγιεινής(θα κατατεθούν με την προσφορά),
 - Να δίνουν τη δυνατότητα επισκευής
 - **Να παρέχεται δεκαετής εγγύηση για τις συμπαγείς επιφάνειες**
- Τα ράφια θα φέρουν τις στηρίξεις τους. Τα πορτάκια θα έχουν πόμολα και κλειδαριές. Η έδραση τους θα γίνει με ποδαρικά ρυθμιζόμενου ύψους

Οι προσφέροντες θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν γνώση των συνθηκών των εργασιών, μεταφοράς, του χώρου τοποθέτησης και ακριβή μέτρηση των διαστάσεων.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει όλα τα άχρηστα υλικά από το χώρο μετά το πέρας της εργασίας.

Οι εργασίες θα γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη μεταφερθούν σκόνη ή οσμές στο υπόλοιπο Νοσοκομείο και να μη τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών. Οι παραπάνω οδηγίες της Υπηρεσίας θα τηρηθούν αυστηρά. Σε αντίθετη περίπτωση, θα διακόπτονται οι εργασίες μέχρι ο ανάδοχος να λάβει τα αρμόζοντα μέτρα.

Στο αντικείμενο πληρωμής περιλαμβάνονται τα υλικά, μικροϋλικά, η εργασία καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, είτε αναφέρεται στην περιγραφή αυτή είτε όχι και η οποία είναι απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών.

Οι εργασίες θα γίνουν κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

