

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια και εγκατάσταση ξενοδοχειακού εξοπλισμού στα εφημερεία των γιατρών του 7^{ου} ορόφου, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω.

1. Προμήθεια είκοσι (20) κρεβατιών μονών ξύλινων διαστάσεων 1,00μΧ2,00Χ0,92μ. Στην προμήθεια περιλαμβάνεται σομιέ ανατομικό και στρώμα ανατομικό ελάχιστου πάχους 26 εκ

Το στρώμα θα διαθέτει :

- ανεξάρτητα ελατήρια
- 3 ζώνες στήριξης τουλάχιστον
- θα είναι ανατομικό
- θα διαθέτει αντιμικροβιακό ύφασμα
- Σκληρότητα 60%
- θα παρέχεται 5 χρόνια [Εγγύηση](#)
- θα κατατεθούν Πιστοποιητικό [ISO 9001:2015](#) και Πιστοποιητικό υφάσματος [ΟΕΚΟ-TEX® Standard 100](#)

Το ορθοπεδικό τελάρο κρεβατιού (Σομιες), θα είναι κατασκευασμένο από στραντζαριστό χάλυβα για σωστή στήριξη στρωμάτων με ελατήρια bonnell και οι τάβλες από ελαστικές σανίδες οξιάς

2. Προμήθεια δέκα έξι (16) κομοδίνων ξύλινων διαστάσεων 0,44μΧ0,55Χ0,58μ περίπου με ένα συρτάρι. Το υλικό κατασκευής θα είναι ίδιας ποιότητας και απόχρωσης με τα κρεβάτια.
3. Προμήθεια οκτώ (8) τρίφυλλων ερμαρίων αποδυτηρίων διαστάσεων 1,50μΧ2,10μΧ0,45μ η κάθε μία. Το υλικό κατασκευής θα είναι ίδιας ποιότητας και απόχρωσης με τα κρεβάτια. Τα πορτάκια θα διαθέτουν πόμολα, κλειδαριές δύο ράφια τουλάχιστον και κρεμάστρα ρούχων.

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά :

- Μοριοσανίδα υψηλής αντοχής πάχους 18 mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους 0,3 mm και για πλάτη MDF 0.8mm. Η απόχρωση της μελαμίνης θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας.
- Τα ράφια θα φέρουν τις στηρίξεις τους. Τα πορτάκια θα έχουν πόμολα και κλειδαριές. Η έδραση τους θα γίνει με ποδαρικά ρυθμιζόμενου ύψους και μπάζα σε χρώμα αλουμινίου



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι προσφέροντες θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν γνώση των συνθηκών των εργασιών, μεταφοράς, του χώρου τοποθέτησης και ακριβή μέτρηση των διαστάσεων.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει όλα τα άχρηστα υλικά από το χώρο μετά το πέρας της εργασίας.

Οι εργασίες θα γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη μεταφερθούν σκόνης ή οσμές στο υπόλοιπο Νοσοκομείο και να μη τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών. Οι παραπάνω οδηγίες της Υπηρεσίας θα τηρηθούν αυστηρά. Σε αντίθετη περίπτωση, θα διακόπτονται οι εργασίες μέχρι ο ανάδοχος να λάβει τα αρμόζοντα μέτρα.

Στο αντικείμενο πληρωμής περιλαμβάνονται τα υλικά, μικροϋλικά, η εργασία καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, είτε αναφέρεται στην περιγραφή αυτή είτε όχι και η οποία είναι απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών.

Οι εργασίες θα γίνουν κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.