



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια και τοποθέτηση ερμαρίων στους εξής χώρους:

1. Τμήμα Αιμοδοσίας (1^{ος} όροφος)
2. Αιματολογικό εργαστήριο (1^{ος} όροφος)
3. Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα (Ισόγειο)
4. ΧΟΤ (4^{ος} όροφος)
5. Ουρολογικό τμήμα (5^{ος} όροφος)
6. Εξωτερικά ιατρεία (ουρολογικό)
7. Ιατρείο νευρολογικό
8. ΕΝΛ (θάλαμος απομόνωσης 5^{ος} όροφος Β πτερ)
9. Γραφείο προσωπικού
όπως περιγράφεται παρακάτω αναλυτικά.

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά :

- Μορισσανίδα υψηλής αντοχής πάχους 18 mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους 0,3 mm και για πλάτη μελαμίνη 0.8mm. Η απόχρωση της μελαμίνης θα είναι όπως περιγράφεται στα σκαριφήματα. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία χοντρό PVC 2 mm.
- Τα ράφια θα φέρουν τις στηρίξεις τους. Όπου απαιτείται θα γίνεται στήριξη στον τοίχο. Τα πορτάκια θα έχουν πόμολα και κλειδαριές. Η έδραση τους θα γίνει με ποδαρικά ρυθμιζόμενου ύψους και μπάζα σε χρώμα αλουμινίου
- Προμήθεια και εγκατάσταση πάγκων με νιπτήρα σύμφωνα με τα σκαριφήματα 1α,1β,2ε. Τα ερμάρια θα είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη 18χλστ, και θα περιλαμβάνονται κλειδαριές. Ο πάγκος θα είναι κατασκευασμένος από μασίφ φαινολικά φύλλα βακελίτη (τύπου compact) πάχους 12χλστ λευκού χρώματος. Τα πορτάκια θα είναι από ακρυλικά MDF πάχους Στους πάγκους 1α και 1β περιλαμβάνεται πλάτη πάγκου διαστάσεων όμοιων με των πάγκων, η οποία θα αποτελείται από μια επιφάνεια μορισσανίδας επενδεδυμένη με φορμάικα και στις δύο πλευρές της. Ο νεροχύτης θα είναι γρανίτη, διαστάσεων όπως φαίνονται στα σκαριφήματα, θα είναι μεγάλης αντοχής σε μηχανικές καταπονήσεις, υψηλές θερμοκρασίες και σε συνήθη καθαριστικά προϊόντα. Θα συνοδεύεται από πλήρες σύστημα αποχέτευσης & σετ ανοξειδωτων βαλβίδων. Θα κατατεθεί φυλλάδιο του προσφερόμενου προϊόντος όπου θα αναφέρεται η σύνθεση και θα πιστοποιείται η ποιότητα του (σκληρό και συμπαγές σώμα του νεροχύτη, το αμετάβλητο χρώμα του και τη μεγάλη αντοχή του στις μηχανικές καταπονήσεις και στις χημικές προσβολές).

Οι προσφέροντες θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν γνώση των συνθηκών των εργασιών, μεταφοράς, του χώρου τοποθέτησης και ακριβή μέτρηση των διαστάσεων.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει όλα τα άχρηστα υλικά από το χώρο μετά το πέρας της εργασίας.

Οι εργασίες θα γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη μεταφερθούν σκόνης ή οσμές στο υπόλοιπο Νοσοκομείο και να μη τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών. Οι παραπάνω



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

οδηγίες της Υπηρεσίας θα τηρηθούν αυστηρά. Σε αντίθετη περίπτωση, θα διακόπτονται οι εργασίες μέχρι ο ανάδοχος να λάβει τα αρμόζοντα μέτρα.

Στο αντικείμενο πληρωμής περιλαμβάνονται τα υλικά, μικροϋλικά, η εργασία καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, είτε αναφέρεται στην περιγραφή αυτή είτε όχι και η οποία είναι απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών.

Οι εργασίες θα γίνουν κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Παράρτημα

(συνημμένο αρχείο σκαριφήματα 6 σελ)