

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ**

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια και αντικατάσταση φυγοκεντρικών απορροφητήρων απαγωγής αέρα για το διάδρομο του παθολογοανατομικού τμήματος.

Στο παθολογοανατομικό τμήμα θα αποξηλωθεί υφιστάμενος απορροφητήρας εντός αερομπόξ 12/12. Θα τοποθετηθεί νέος φυγοκεντρικός απορροφητήρας διπλής αναρρόφησης με μοτέρ κλειστού τύπου IP44, 230V, διαστάσεων φτερωτής 12/12, 900rpm, παροχής περίπου 4750m³/h. Το μοτέρ να είναι με θερμικό προστασίας και να εδράζεται σε αντικραδασμικές βάσεις. Στην προσφορά συμπεριλαμβάνονται και οι βάσεις στήριξης του εξεριστήρα στο αερομπόξ (Fan Section) από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα (περιλαμβάνονται βίδες και αντιδονητικά λάστιχα). Διαστάσεις υπάρχοντος αερομπόξ 675mm*675mm*675mm

Ειδικοί Όροι

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε ημέρα και ώρα σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών του χώρου εγκατάστασης.

Οι εργασίες θα γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη μεταφερθούν σκόνη ή οσμές στο υπόλοιπο Νοσοκομείο και οπωσδήποτε σύμφωνα με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων.

Οικονομική Αξιολόγηση

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα καταθέσουν αναλυτική οικονομική προσφορά που θα αναφέρει ξεχωριστά το κόστος προμήθειας υλικών και ξεχωριστά το κόστος παροχής υπηρεσιών ανά χώρο εγκατάστασης. Μειοδότης θα κριθεί ο υποψήφιος ανάδοχος που θα καταθέσει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή ανά χώρο εγκατάστασης.