

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ ΣΤΟ Β' ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια και αντικατάσταση φυγοκεντρικών απορροφητήρων απαγωγής αέρα στο Β' υπόγειο και στο διάδρομο του παθολογοανατομικού τμήματος.

A.

Στο Β' Υπόγειο του Νοσοκομείου θα αποξηλωθεί υφιστάμενος απορροφητήρας εντός αερομπόξ 10/10. Θα τοποθετηθεί ανεμιστήρας απαγωγής αέρα με μοτέρ κλειστού τύπου, 230V, διαστάσεων φτερωτής 10/10, 550W, 1300rpm, παροχής περίπου 4.000m³/h. Το μοτέρ να είναι με θερμικό προστασίας. Στην προσφορά συμπεριλαμβάνονται και οι βάσεις στήριξης του εξαεριστήρα στο αερομπόξ (Fan Section) από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα (περιλαμβάνονται βίδες και αντιδονητικά λάστιχα).

B.

Στο παθολογοανατομικό τμήμα θα αποξηλωθεί υφιστάμενος απορροφητήρας εντός αερομπόξ 12/12. Θα τοποθετηθεί νέος φυγοκεντρικός απορροφητήρας διπλής αναρρόφησης με μοτέρ κλειστού τύπου IP:44, 230V, διαστάσεων φτερωτής 12/12, 900rpm, παροχής περίπου 4750m³/h. Το μοτέρ να είναι με θερμικό προστασίας και να εδράζεται σε αντικραδασμικές βάσεις. Στην προσφορά συμπεριλαμβάνονται και οι βάσεις στήριξης του εξαεριστήρα στο αερομπόξ (Fan Section) από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα (περιλαμβάνονται βίδες και αντιδονητικά λάστιχα). Διαστάσεις υπάρχοντος αερομπόξ 675mm*675mm*675mm

Ειδικοί Όροι

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε ημέρα και ώρα σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών του χώρου εγκατάστασης.

Οι εργασίες θα γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη μεταφερθούν σκόνη ή οσμές στο υπόλοιπο Νοσοκομείο και οπωσδήποτε σύμφωνα με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων.

Οικονομική Αξιολόγηση

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα καταθέσουν αναλυτική οικονομική προσφορά που θα αναφέρει ξεχωριστά το κόστος προμήθειας υλικών και ξεχωριστά το κόστος παροχής υπηρεσιών ανά χώρο εγκατάστασης. Μειοδότης θα κριθεί ο υποψήφιος ανάδοχος που θα καταθέσει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή ανά χώρο εγκατάστασης.